

Weinidylle - ATHU49

**A tradicionális, tájképet meghatározó borospincék fenntartása
a fenntartható turizmusba való beillesztés segítségével**

II. rész

Ajánlások épületekre lebontva



TARTALOMJEGYZÉK

A projekt leírása.....	4
A szálláskialakítás jogszabályi háttere	5
Ajánlások épületenként	6
Oszkó	6
Alsóújlak	24
Bérbaltavár	36
Petőmihályfa	42
Olaszfa	48
Csehimindszent	52
Nagytilaj.....	56
1. sz. tablók - ajánlás kültéri elemek kialakítására	60
2. sz. tablók - ajánlás beltéri elemek kialakítására.....	64

A projekt leírása

A **Weinidylle ATHU49** projekt fő célja a burgenlandi- nyugat-magyarországi határ régióban található borospincék és az ezzel kapcsolatban álló természeti- és kulturális örökség turisztikai tökécsítése közös intézkedésekkel.

A projektrégió egyik különlegessége, hogy számtalan, gyakran idilli kis pincécskék találhatók a dombvidéken (ezek "Kellerstöckl"-ként is ismertek). A Weinidylle tagtelepüléseinek (Auszttria) és magyar oldalon például a Vasi Hegyháton több mint 1000 ilyen épület található, amik közül már csak kevés őrzi eredeti présház funkcióját. Több ezek közül építészetileg is különleges és védelemre méltó, fontos hozzáadott értéket (USP-t) képviselnek a régió számára kulturális és turisztikai egyediség szempontjából.

Jelenleg a hagyományos borospincék igen alacsony számban működnek szálláshelyként, illetve kerülnek bérbeadásra pince apartmanként. A nemzetközi kereslet nő az ehhez hasonló régióspecifikus, különleges ajánlatok vonatkozásában, azonban az is megmutatkozott, hogy a hiányzó professzionális összefogott irányítás miatt (központi online foglalás, vendég checkin, vendégekkel való kapcsolattartás, közös kínálatok kialakítása) az itteni kínálat a mai piaci igényeknek nem felel meg. Szükség

van továbbá a turisztikai ajánlatok erősebb hálózatosodására, a mai vendégigényekhez alkalmazkodva ezek attraktívabbá tételére és közösen egy határon átnyúló borélmény-regió kifejlesztésére. A természeti- és kulturális örökség közös előkészítése és határon átnyúló, értékesíthető kínálatok kidolgozása hozzájárul ahhoz, hogy a projektrégióba még több látogató érkezzen, és a vendégéjszakák száma növekedjen. A határon átnyúló régió minden turisztikailag fontos kínálata és szolgáltatása egy "Resort" keretében kerül összekapcsolásra.

A közös projektrégió gazdag természeti- és kulturális örökséggel büszkélkedhet. Különösen a történelmi borospincék fontosak tájképi szempontból, azonban a hiányzó gazdasági hasznosítás miatt az épületek fennmaradása sem biztosított. A projektpartnerek a régióban lévő összes érintettel közösen szeretnék a természeti és kulturális örökséget hasznosítani és ezekkel fenntartható turisztikai kínálatokat kidolgozni, amelyek központi eleme a borospincék használata. A fejlesztés kiindulópontja elsősorban a hangulatos és autentikus történelmi borospincék összerendezése lesz.



A szálláskialakítás jogszabályi háttere

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Szálláshely kialakítási szabályok

A legalacsonyabb kategória, amivel szálláshelyet lehet üzemeltetni, az „Egyéb szálláshely”.

egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Ennek a következő a követelménye:

6. Egyéb szálláshely

6/A. * Bejelentési követelmény

1. A szoba nagysága:

a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,

b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,

c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladék-tárolóval.

3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használatával.

6/B. Üzemeltetési követelmény


1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.

2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.

3. Takarítás:

a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,

b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.



1. RADEV-pince

Oszkó, hrsz: 1270

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A présház tapasztott borona- és sövényfalait részben meszelés fedi. Az öt felé eső helyiség körül szalmahőszigetező réteg készült. Talaja döngölt föld. Födeme tapasztott gerendafödém. Az ollóágaszelemenenes tetőszerkezetet zsúpfedés védi. Az épület fa nyílászárói eredeti szerkezetek, a pincével egyidősek lehetnek.

Javaslatok:

- az épület eredeti tömegének megőrzése
- falak tapasztása és meszelése
- minden helyiségben új döngölt padló kialakítása, vagy a meglévő ki egyenlítése
- tereprendezés a ház körül a vízelvezetés biztosításának érdekében
- zsúpfedés cseréje

TELEKHASZNÁLAT

A telek jelenleg használaton kívüli. A telket szorosan közrefogja két szomszédja, melyek feltáró útjai a présház közvetlen közelében húzódnak. A présház a szőlőhegyi feltáró úthoz viszonylag közel, kb. 10 m-re helyezkedik el. A telek úthoz közeli része meredek, de a ház és a mögötte elhelyezendő kb. 20 m-es sáv enyhe lejtésű.

Javaslatok:

- a présház mellett és mögött fekvő enyhe lejtésű terület hasznosítása sátorhelyként és tűzrakóhelyként.
- a ház mögötti, kevésbé frekventált helyre komposzt wc és zuhanyzó elhelyezése
- a telek növényzetének megőrzése

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.


PINCETEREK

A présház három helyséből áll: a korábban fa prést befogadó préstérből, és a kisebb bortároló térből és az utcára néző, egykor ideiglenes szállásként szolgáló térből.

Javaslatok:

- az eredeti térstuktúra megőrzése
- az utcai helyiségben előkészítő- és étkező tér kialakítása; a középső térben a történeti értékű bálványos fa prés megtartása, a tér eredeti funkcióját - a présteret - felelevenítve; a hátsó szobában tárolótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosdó, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze, ivóvíz tartály stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.





A présház és telke nomád táborhelyként hasznosítható, a Hegypásztor kör birtokához kapcsol-
tan.

A présházban minimális építészeti beavatkozással, eredeti jellegét megőrizve, étkező és
tárolótér alakítható ki a vendégek részére, illetve a préstér eredeti állapotába visszaállítható.
A telken sátorhely és tűzrakóhely kijelölhető, illetve komposzt wc és zuhanyzó létesíthető.

A táborhely funkciói:

-  Sátorzóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Tárolótér
-  Konyha-étkezőtér
-  Kiállított tradicionális borászati eszköz

A telek áram és vízellátása nem biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegviz-
es zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség - a Hegypásztor kör birtokán veheti igénybe
a táborozó.

ALAPRAJZ M 1:200



2. GARAMSZEGL-pincék

Oszkó, hrsz: 1252, 1248

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A két préház boronaszerkezetű falait meszelés fedi. A belső térben padlóját döngölt földpadló. Födéme tapasztott gerendafödém. Az ollóágasos szerkezetű, kontyolt nyeregtetőt zsúp héjazat fedi. Az épület nyílászárói feltehetően az eredeti fa szerkezetek: értékes tölgyfa bejáratú ajtók vezetnek az apró pinceterekbe.

Javaslatok:

- a ház eredeti tömegének megőrzése
- külső homlokzatok javítása, új vályogvakolat készítése, meszelés
- belső meszelés megújítása
- döngölt földpadló kiegyenlítése
- tereprendezés a ház körül a vízelvezetés biztosításának érdekében
- zsúpfedés cseréje, karbantartása

TELEKHASZNÁLAT

A két préház keskeny telkeinek összevonásával a két épület között jó hangulatú udvar jön létre. A házak a szőlőhegyi úthoz viszonylag közel, kb. 10-15 m-re helyezkednek el. A telek lejtése az épületek környezetében enyhe. Az épületek előtt, illetve körülöttük idősebb, nagy lombkoronájú fák állnak, térhatárt alkotva az út felé, és árnyékot adva az épületeknek.

Javaslatok:

- a préházak mögötti enyhe lejtésű terület hasznosítása sátorhelyként
- az utca felőli ligetes terület mellett tűzrakóhely kialakítása
- a ház mögötti, kevésbé frekvenciált helyre komposzt wc és zuhanyzó elhelyezése
- a telek növényzetének megőrzése

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK


A préházak két helyiségesek : a korábban fa prést befogadó préstérből, és a kisebb bortároló térből állnak.

Javaslat:

- az eredeti térstruktúra megőrzése
- étkező-, előkészítő tér és tárolótér kialakítása a pinceterekben
- étkezőtér felszerelése: mosdó, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze, ivóvíz tartály stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.





A présházak nomád táborhelyként hasznosíthatóak, a Hegypásztor kör birtokához kapcsoltan.

A présházakban minimális építészeti beavatkozással, eredeti jellegüket megőrizve, étkező és tárolótér alakítható ki a vendégek részére.


A telken sátorhely és tűzrakóhely kijelölhető, illetve komposzt wc és zuhanyzó létesíthető.

A táborhely funkciói:

- ▲ Sátorzóhelyek
- ▲ Tűzrakóhely
- ▲ Komposzt WC
- ▲ Zuhanyzó
- ▲ Tárolótér
- ▲ Konyha-étkezőtér

A telek áram és vízellátása nem biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvizes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség - a Hegypásztor kör birtokán vehetik igénybe a táborozók.

ALAPRAJZ M 1:200



3. GARAMSZEGL-pince

Oszkó, hrsz: 1202

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A préház boronaszerkezetű falait vályogvakolat fedi. A belső tér padlója döngölt földpadló. A kontyolt nyeregtetőt zsúp héjazat fedi. Az épület ablakai újabb faszerkezetek, melyek árnyékolását zsalugáterek biztosítják.

Javaslatok:

- a ház eredeti tömegének megőrzése
- külső és belső terek meszelése
- döngölt földpadló kiegyenlítése
- tereprendezés a ház körül a vízelvezetés biztosításának érdekében
- zsúpfedés javítása, karbantartása a gerincek és ereszek mentén

TELEKHASZNÁLAT

A telek jelenleg használaton kívüli. A telket szorosan közrefogja két szomszédja, melyek feltáró útjai a préház közvetlen közelében húzódnak. A préház a szőlőhegyi feltáró úttól viszonylag távol, kb. 60 m-re helyezkedik el. A telek úthoz közeli része közel sík terület, a préháztól a telek jelentősen emelkedik.

Javaslatok:

- a préház és az út közötti sík terület hasznosítása sátorhelyként és tűzrakóhelyként
- a ház mögötti, kevésbé frekvenciált helyre komposzt wc elhelyezése
- a telek növényzetének megőrzése

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK


A préház két helységből áll: a korábban fa prést befogadó préstérből, és a kisebb bortároló térből.

Javaslat:

- étkező-, előkészítő tér és tárolótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosdó, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze, ivóvíz tartály stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.





A présház és telke nomád táborhelyként hasznosítható, a Hegypásztor kör birtokához kapcsoltn.

A présházban minimális építészeti beavatkozással, eredeti jellegét megőrizve, étkező és tárolótér alakítható ki a vendégek részére.


A telken sátorhely és tűzrakóhely kijelölhető, illetve komposzt wc létesíthető.

A táborhely funkciói:

-  Sátrazóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Tárolótér
-  Konyha-étkezőtér

A telek áram és vízellátása nem biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvizet zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség - a Hegypásztor kör birtokán veheti igénybe a táborozó.

ALAPRAJZ M 1:200



4. NAGYAPÁM HÁZA-pince

Oszkó, hrsz: 1192/2

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A préház tapasztott borona- és sövényfalait részben meszelés fedi. A belső terekben a tapasztás kiegyenlítő rétege látható. Talaja döngölt föld. Födeme gerendafödém, tapasztás nélkül. Az ollóágas- szelemenetes tetőszerkezetet zsúpfedés védi. Az épület egyetlen nyílászárója az eredeti fa bejárati ajtó.

Javaslatok:

- az épület eredeti tömegének megőrzése
- külső és belső terek meszelése
- födém tapasztása
- döngölt földpadló kiegyenlítése
- tereprendezés a ház körül a vízelvezetés biztosításának érdekében
- zsúpfedés karbantartása

TELEKHASZNÁLAT

A telek jelenleg használaton kívüli. A telket szorosan közrefogja két szomszédja, melyek feltáró útjai a préház közvetlen közelében húzódnak. A préház a szőlőhegyi feltáró úttól viszonylag távol, kb. 60 m-re helyezkedik el. A telek úthoz közeli része közel sík terület, a préháztól a telek jelentősen emelkedik.

Javaslatok:

- a préház és az út közötti sík terület hasznosítása sátorhelyként és tűzrakóhelyként
- az épület közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez
- a ház mögötti, kevésbé frekvenciált helyre komposzt wc elhelyezése
- a telek növényzetének megőrzése

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK



A préház két helységből áll: a korábban fa prést befogadó préstérből, és a kisebb bortároló térből.

Javaslat:

- az eredeti térstruktúra megőrzése
- étkező-, előkészítő tér és tárolótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosdó, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze, ivóvíz tartály stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A prэшház és telke nomád táborhelyként hasznosítható, a Hegypásztor kör birtokához kapcsoltan.
 A prэшházban minimális építészeti beavatkozással, eredeti jellegét megőrizve, étkező és tárolótér alakítható ki a vendégek részére.
 A telken sátorhely és tűzrakóhely kijelölhető, illetve komposzt wc létesíthető.

A táborhely funkciói:

-  Sátorazóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Tárolótér
-  Konyha-étkezőtér

A telek áram és vízellátása nem biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvizes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség - a Hegypásztor kör birtokán veheti igénybe a táborozó.

ALAPRAJZ M 1:200



5. SOMLAI-pince

Oszkó, hrsz: 1183

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A préház tapasztott borona- és sövényfalait részben meszelés fedi. Talaja döngölt föld. Födeme gerendafödém. Az ollóágas- szelemenés tetőszerkezetet zsúp hájazat fedi.

Javaslatok:

- az épület eredeti tömegének megőrzése
- külső és belső terek vályogvakolatának javítása, majd meszelése
- döngölt földpadló kiegyenlítése
- tereprendezés a ház körül a vízelvezetés biztosításának érdekében
- zsúpfedés cseréje és karbantartása

TELEKHASZNÁLAT

A telket szorosan közrefogja két szomszédja, melyek feltáró útjai a préház közvetlen közelében húzódnak. A préház a szőlőhegyi feltáró úttól viszonylag távol, kb. 60 m-re helyezkedik el. A telek úthoz közeli része enyhe lejtésű terület, a préház-tól a telek jelentősen emelkedik.

Javaslatok:

- a préház és az út közötti sík terület hasznosítása sátorhelyként és tűzrakóhelyként
- a ház mögötti, kevésbé frekvenciált helyre komposzt wc elhelyezése
- a telek növényzetének megőrzése
- az épület közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK


A préház négy helységből áll: a korábban fa prést befogadó préstérből, egy kisebb átjáróból, és két bortárolásra alkalmas térből.

Javaslat:

- étkező-, előkészítő tér és tárolótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosdó, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze, ivóvíz tartály stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A prэшház és telke nomád táborhelyként hasznosítható, a Hegypásztor kör birtokához kapcsoltan.
A prэшházban minimális építészeti beavatkozással, eredeti jellegét megőrizve, étkező és tárolótér alakítható ki a vendégek részére.
A telken sátorhely és tűzrakóhely kijelölhető, illetve komposzt wc létesíthető.

A táborhely funkciói:

-  Sátorzóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Tárolótér
-  Konyha-étkezőtér

A telek áram és vízellátása nem biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvizes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség - a Hegypásztor kör birtokán veheti igénybe a táborozó.

ALAPRAJZ M 1:200



6. LEHOCZKY-KOVÁCS-pincék

Oszkó, hrsz: 1139,1140

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A két préház tapasztott borona- és sövényfalait részben meszelés fedi. Belső padlójuk döngölt sárpadló. Födémük tapasztott gerendafödém. Az ollóágas- szelemenés nyeregtetők hájazata az egyik házban hullámpala, a másik házban ideiglenes fólia helyettesíti a szilárd anyagú héjazatot. Az épületeken kisebb utólagos beavatkozások láthatóak - támpilléres falmegegerősítés, nyílászáró beépítés.

Javaslatok:

- az épület eredeti tömegének megőrzése
- külső és belső terek vályogvakolatának javítása, majd meszelése
- döngölt földpadló kiegyenlítése
- ereprendezés a ház körül a vízelvezetés biztosításának érdekében
- zsúpfedés készítése mindkét épületre

TELEKHASZNÁLAT

A két préház keskeny telkeinek összevonásával a két épület között jó hangulatú udvar jön létre. A házak a szőlőhegyi úthoz viszonylag közel, kb. 20 m-re helyezkednek el. A telek lejtése az épületek környezetében és a szőlőhegyi út felőli részen enyhe.

Javaslatok:

- a telek úthoz közeli lankásabb részén sátorhely kijelölése
- a préházak közötti területen tűzrakó hely kijelölése
- a ház mögötti, kevésbé frekvenciált helyre komposzt wc elhelyezése
- a telek növényzetének megőrzése

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK



A préházak 3-3 helyiségből állnak: a korábban fa prést befogadó préstérből, a kisebb bortároló térből, és egy egykor ideiglenes szállásul szolgáló térből.

Javaslat:

- az eredeti térstruktúra megőrzése
- étkező-, előkészítő tér és tárolótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosdó, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze, ivóvíz tartály stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.





A présház és telke nomád táborhelyként hasznosítható, a Hegypásztor kör birtokához kapcsoltn.

A présházban minimális építészeti beavatkozással, eredeti jellegét megőrizve, étkező és tárolótér alakítható ki a vendégek részére.


A telken sátorhely és tűzrakóhely kijelölhető, illetve komposzt wc létesíthető.

A táborhely funkciói:

- ▲ Sátorzóhelyek
- 🔥 Tűzrakóhely
- 🚽 Komposzt WC
- 🍳 Tárolótér
- 🍴 Konyha-étkezőtér
- 🍷 Kiállított tradicionális borásuzati eszköz

A telek áram és vízellátása nem biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvízes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség - a Hegypásztor kör birtokán veheti igénybe a táborozó.

ALAPRAJZ M 1:200



7. KOVÁCS-pince

Oszkó, hrsz: 1045

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A préház rakott sárfalait részben meszelés fedi. Az épület falszerkezete a délkeleti oldalon jelentősen károsodott, kiomlott. Az ollóágas- szelemenes tetőszerkezet zsúp héjazatú.

Javaslatok:

- az épület eredeti tömegének megőrzése
- sárfalazat javítása, kiegészítése, statikai problémák elhárítása
- vályogvakolatok javítása, majd a falak meszelése
- döngölt földpadló kialakítása
- tereprendezés a ház körül a vízvezetés biztosításának érdekében
- zsúpfedés cseréje és karbantartása

TELEKHASZNÁLAT

A telek jelenleg használaton kívüli. A préház a szőlőhegyi feltáró út közvetlen közelében, a Hegypásztör Kör birtokának szomszédságában helyezkedik el. A telek jó része közel sík, vagy enyhe lejtésű.

Javaslatok:

- a préház mögötti, fákkal övezett, sík terület hasznosítása sátorhelyként és tűzrakóhelyként
- a ház mögötti, kevésbé frekvenciált helyre komposzt wc elhelyezése
- a telek növényzetének megőrzése
- az épület közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK


A préház két helységből áll: a korábban fa prést befogadó préstérből, és a kisebb bortároló térből.

Javaslat:

- az eredeti térstruktúra megőrzése
- étkező-, előkészítő tér és tárolótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosdó, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze, ivóvíz tartály stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.





A présház és telke nomád táborhelyként hasznosítható, a Hegypásztor kör birtokához kapcsoltn.

A présházban minimális építészeti beavatkozással, eredeti jellegét megőrizve, étkező és tárolótér alakítható ki a vendégek részére.


A telken sátorhely és tűzrakóhely kijelölhető, illetve komposzt wc létesíthető.

A táborhely funkciói:

- ▲ Sátorzóhelyek
- 🔥 Tűzrakóhely
- ♿ Komposzt WC
- 📦 Tárolótér
- 🍴 Konyha-étkezőtér

A telek áram és vízellátása nem biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvízes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség - a Hegypásztor kör birtokán veheti igénybe a táborozó.

ALAPRAJZ M 1:200



8. HEGYPÁSZTOR-pince

Oszkó, hrsz: 1022

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A préház tapasztott boronafalait részben meszelés fedi. A belső ter-ekben deszka padló, és kerámia lap-burkolat látható. Födéme pórfödém. A kontyolt nyeregtetőt zsúp hé-jazat fedi. Az épület nyílászárói fa szerkezetűek, melyek új szerkezetek, de a történeti arányokat követik.

Javaslatok:

- homlokzatok meszelése
- zsúpfedés karbantartása

TELEKHASZNÁLAT

A telek a Hegypászto Kör birtokán helyezkedik el, így annak részeként működik. Jelenleg lakó funkciót tölt be az épület. A telek a ház környezetében közel sík, környezetében enyhe lejtésű.

Javaslatok:

- a telek növényzetének, árnyékot adó fáinak megőrzése

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK


A préház három helyiségből áll: konyha-étkezőtérből, fürdőszobából, hálószobából.

Javaslat:

- a jelenlegi berendezés és funkcionális felosztás megfelel a szálláskövetelményeknek

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként hasznosítható, jelenlegi állapotában infrastrukturálisan megfelel minden szálláshelyekre vonatkozó követelménynek.

A ház áram- és vízellátását Hegypásztör Kör birtokán elhelyezett napelem mező, és a hozzá kapcsolt kút és szivattyú biztosítja.

A szálláshely funkciói:

-  Tűzrakóhely
-  WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200





Horváth-pince 13.
hrsz: 1407



10. Winter-pincék
hrsz: 1304, 1306

9. Winter-pince
hrsz: 1037

Varga-pince 12.
hrsz: 1007

Varga-pince 11.
hrsz: 1017



9. WINTER-pince

Alsóújlak, hrsz: 1037

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A préház téglaszerkezetű, vakolt és építőlemezrel burkolt falakkal. Mérédek hajlású cseréptető fedí, a tetőtér is beépített. A különálló pince kőből rakott lapostető építmény.

Javaslatok:

- külső és belső terek festése
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt természetes anyagok (fa, tégl) használata

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, téglával burkolt parkolóhely van kialakítva a felső határnál. A telek alsó részén szőlő, fölötté áll a pince és kisház.

Javaslatok:

- a préház és az út közötti területen tűzrakóhely kialakítása
- a telek növényzetének megőrzése
- az épület közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

PINCETEREK

A préház földszintje két helységből áll, a tetőtérrel együtt inkább üdülési célra rendezték be. A szőlőműveléssel és bortermeléssel kapcsolatos eszközök és hordók a különálló pincében találhatóak.

Javaslat:



- étkező-konyha-, hálótér és mosdó-blokk kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló polcok, szekrények
- a ház melletti toldalék helyiségben zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A préház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áramellátása biztosított, vízellátása nem. A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítv a melegvizes mosakodás és a teakonyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér
-  Borászati tér

ALAPRAJZ M 1:200



10. WINTER-pincék

Alsóújlak, hrsz: 1304, 1306

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló két préház téglaszerkezetű, vakolt falakkal és festett fa nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett, az egyik padlástér beépített. A fölkúszó növényzet helyenként károsítja a szerkezeteket.

Javaslatok:

- utólagos toldások és előtetők bontása
- külső vakolatok felújítása
- belső terek festése
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, egységes festése
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt a természetes anyagok (fa, tégl) használata

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges. Az út felőli végében áll a két préház, az alsóbb részeken szőlő és bozótos váltja egymást.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a házak melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- az épületekhez kapcsolódó pergolák felújítása, újjáépítése faszerkezettel
- a telek növényzetének ápolása, karbantartása

PINCETEREK

A préházak földszintje két helységből áll, a tetőtérrel együtt inkább üdülési célra rendezték be.

Javaslat:


- étkező-konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőterek felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 2-2 fő részére, tároló polcok, szekrények



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áram- és vízellátása biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvizes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség – a felújítás kapcsán lehet kiépíteni.

A szálláshely funkciói:

-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200



11. VARGA-pince

Alsóújlak, hrsz: 1017

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház vályog szerkezetű, meszelt falakkal és festett fa nyílászárókkal. A tető hullámpalával fedett, a padlástér beépítetlen.

Javaslatok:

- palafedés cseréje cserépre
- belső terek festése, padlóburkolat kialakítása
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt természetes anyagok (fa, tégl) használata
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges. Az út felőli végében áll a préház, a többi rész kaszáló.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- árnyékot adó fák ültetése
- az épülethez kapcsolódóan, vagy annak közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.



PINCETEREK

A préház két egymásból nyíló helyiségből áll, a hátsóban tárolták a hordókat, az elsőben az eszközöket.

Javaslat:

- étkező-konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálóterek felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló polcok, szekrények






A présház vidéki szálláshelyként használható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áram- és vízellátása biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvizes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség – a felújítás kapcsán lehet kiépíteni.

A szálláshely funkciói:

-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200



12. VARGA-pince

Alsóújlak, hrsz: 1007

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház vályog szerkezetű, vakolt falakkal és festett fa nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett, a padlástér beépítetlen.

Javaslatok:

- belső terek festése, padlóburkolatok kialakítása
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt a természetes anyagok (fa, tégl) használata

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges. Az út felőli végében áll a préház, a többi rész kaszáló.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- árnyékot adó fák ültetése
- az épülethez csatlakozóan, vagy annak közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

PINCETEREK

A préház két egymásból nyíló helységből áll, a hátsóban tárolták a hordókat, az elsőben az eszközöket.

Javaslat:


- étkező-, konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló polcok, szekrények



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.





A présház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áram- és vízellátása biztosított, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat - melegvízes zuhanyzó, konyha, áram- és vízvételi lehetőség – a felújítás kapcsán lehet kiépíteni.

A szálláshely funkciói:



Tűzrakóhely



Komposzt WC



Zuhanyzó




Hálótér



Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200



13. HORVÁTH-pince

Alsóújlak, hrsz: 1407

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház vályog szerkezetű, vakolt falakkal és festett fa nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett, a padlástér beépítetlen.

Javaslatok:

- az épülethez kapcsolódó fa pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez
- belső terek festése, padlóburkolatok kialakítása
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt természetes anyagok (fa, tégl) használata
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, a ház az úthoz közelebbi részen áll a domboldalon.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- árnyékot adó fák ültetése
- az épülethez közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

PINCETEREK

A préház két egymásból nyíló helységből áll, a hátsóban tárolták a hordókat, az elsőben az eszközöket.

Javaslat:


- étkező-, konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálóterek felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló polcok, szekrények



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áramellátása biztosított, vízellátása nem. A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítv a melegvizes mosakodás és a konyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200



14. Nagy-pince
hírsz: 1790



Nagy-pince 15.
hírsz: 1766



14. NAGY-pince

Bérbaltavár, hrsz: 1790

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló présház vályog és téglaszervezetű, vakolt falakkal és festett fa nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett, a padlástér részben beépített.

Javaslatok:

- vakolat felújítása
- belső terek festése
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt természetes anyagok (fa, téglahasználata
- kültéri, rossz állapotú vas lépcsőbontása, cseréje

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, a ház az főúttal párhuzamosan áll a fasor takarásában. A telek többi része kaszáló.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- a sík telek lehetőséget kínál sátorhelyek kialakítása is, melyek a védett, növényzettel körülvárt tér szinte bármelyik részén kialakíthatóak

PINCETEREK

A présház két egymásból nyíló, és egy független helységből áll. Üdülő célra rendezték be, téglakályhával fűthető. Tetőtere beépített, mely jelenleg kültéri lépcsővel közelíthető meg.


Javaslat:

- étkező-, konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze stb.. elhelyezési lehetőségével
- hálótér felszerelése: fekhely 3-4 fő részére, tároló polcok, szekrények

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként használható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áramellátása biztosítható. A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítva a melegvizes mosakodás és a konyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

-  Sátorozóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér
-  Tárolótér

ALAPRAJZ M 1:200



15. NAGY-pince

Bérbaltavár, hrsz: 1766

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház téglaszerkezetű, vakolt falakkal és festett fa/műanyag nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett, melyhez hullámlemez előtető kapcsolódik. Az épület toldásaként sövényfalas tároló épült.

Javaslatok:

- utólagos toldás - előtető - bontása
- külső homlokzatok vakolatának javítása, kiegészítése az újonnan beépített nyílászárók körül
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt a természetes anyagok (fa, tégl) használata
- új nyílászáró beépítésekor javasolt műanyag helyett a természeti környezettel jobban harmonizáló faanyagú szerkezet választása

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, a ház az út mellett áll. A telek többi része kaszáló.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti tároló térben zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- a jórészt sík, vagy enyhe lejtésű telek lehetőséget kínál sátorhelyek kialakítására is
- faszerkezetű fedett-nyitott pergola kialakítása jelenlegi előtető-garázs helyén

PINCETEREK

A préház két egymásból nyíló helységből áll. Üdülő célra rendezték be.

Javaslat:


- étkező-konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló polcok, szekrények



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek árammal ellátott, ivóvizet feltölthető tartályban lehet biztosítani.

A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítva a melegvízes mosakodás és a konyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

-  Sátorzóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200





16. BEDICS-pince

Petőmihályfa, hrsz: 1246

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház vályog falszerkezetű, meszelt falakkal és festett fa nyílászárókkal. A tető nád-dal fedett. Az épület toldásaként faszerkezetű tároló épült.

Javaslatok:

- az épület eredeti tömegének megőrzése
- nádtető javítása
- meszelés felújítása
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt természetes anyagok (fa, tégl) beépítése

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, a ház a szőlőhegyi feltáró út közvetlen kezelésében áll. A telek út felőli része, és a ház környezete közel sík terület.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- árnyékot adó fák telepítése
- az épülethez közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

PINCETEREK

A préház két egymásból nyíló helyiségből és egy vizesblokkból áll. Üdülő célra rendezték be.

Javaslat:


- étkező-, konyha-, és hálótér kialakítása, mosdó blokk megtartása, felújítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze stb.. elhelyezési lehetőségével
- hálótér felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló szekrények és polcok



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A prérház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A ház áramellátását a tetőre helyezett napelem biztosította, ez a rendszer újragondolható, felújítható. A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítva a melegvizes mosakodás és a konyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

- ▲ Sátorazóhelyek
- 🔥 Tűzrakóhely
- 🚽 Komposzt WC
- 🚿 Zuhanyzó
- 🛏 Hálótér
- 🍽 Konyha-étkezőtér
- 📦 Tárolótér

ALAPRAJZ M 1:200



17. BEDICS-pince

Petőmihályfa, hrsz: 1160

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház vályog szerkezetű, meszelt falakkal és festett fa nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett. A bejárat előtt fedett terasz, asztallal, paddal. A szerkezetek állapota karbantartott, felújított.

javaslatok:

- meglévő állapot karbantartása
- a tulajdonosi igények figyelembevételével javasolható a ház bővítése egy helyiséggel
- a ház bővítése a szőlőhegyek építkezésének hagyományai kövesse, anyaghasználatában és tömegében: javasolt a borona, vagy fa vázasszerkezetű, paticsfal, vagy vályogfal kitöltésű, meszelt falú épületrész kialakítása, fa nyílászárók beépítése, cserépfedésű nyeregtető kialakítása

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, a ház az út mellett áll. A telek többi részén szőlő és gyümölcsös található.

javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- a telek felső része, az épület környezet közel sík terület, így sátorhelyek kialakítására is alkalmas

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

PINCETEREK


A préház két egymásból nyíló helyiségből áll. Pinceként üzemel, de tervezik az üdülő célú bővítést.

javaslat:

- étkező-konyha-, és hálótér kialakítása (új szoba építése)
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló szekrények, polcok
- borászati célú tér megőrzése eredeti funkciójában

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek árammal ellátott, ivóvizet feltölthető tartályban lehet biztosítani. Kút fúrására a telek és környezete a közelmúlt tapasztalatai alapján nem alkalmas.

A szálláshely funkciói:

-  Sátrazóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200



18. Vincze-pince
hrsz: 1309



18. VINCZE-pince

Olaszfa, hrsz: 1309

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház boronafalas szerkezetű, tapasztott, meszelt falakkal és fa nyílászárókkal. A tető hullámpalával fedett.

Javaslatok:

- az eredeti épülettömeg megőrzése
- hullámpala fedés cseréje cserépre
- meszelés felújítása
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése
- döngölt földpadló kiegyenlítése
- új padlószerkezet kialakításakor javasolt a természetes (fa, tégl) anyagok beépítése

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, a ház az úttól beljebb, az erdő szélén áll. A telek többi részén szőlő található.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- az épülethez közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez
- a telek út felőli, gyümölcsfákkal beültetett, viszonylag sík területe alkalmas sátorhelyek kijelölésére is

PINCETEREK

A préház háromosztatú, amihez egy függetlenül megközelíthető tároló kapcsolódik. Pinceként üzemel, de tervezik az üdülő célú átalakítását.

Javaslat:


- az eredeti térstruktúra megőrzése
- étkező-, konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 3-4 fő részére, tároló szekrények és polcok
- a használatban levő borászati terek megőrzése eredeti funkciójukban, eredeti berendezésükkel (bálványos fa prés)



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként használható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áram és vízellátása jelenleg nem biztosított. Az ivóvíz feltölthető tartályban biztosítható. Az áramellátás egy napelem elhelyezésével biztosítható. A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítva a melegvízes mosakodás és a konyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

-  Sátorozóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200



19. Takács-pince
bors: 1092



19. TAKÁCS-pince

Csehimindszent, hrsz: 1092

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház tömött vályog és tégl szerkezetű, vakolt falakkal és műanyag nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett.

Javaslatok:

- meglévő állapot karbantartása
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt a természetes anyagok (fa, tégl) használata
- új nyílászáró beépítéskor javasolt műanyag helyett a természeti környezettel jobban harmonizáló faanyagú szerkezet választása

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval dűlőutakon keresztül lehetséges, a ház az úttól beljebb, a fennsík szélén áll. A telek többi részén kaszáló, zöldségeskert, gyümölcsös található.

Javaslatok:

- tűzrakóhely kialakítása
- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- az épülethez közelében pergola építése, asztallal, paddal kinti étkezéshez

PINCETEREK

A préház háromosztatú, üdülési céllal fölújított, jó állapotú.


Javaslat:

- étkező-, konyha-, és hálótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló polcok, szekrények
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze stb.. elhelyezési lehetőségével

A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A préház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áramellátása-biztosított, ivóvizet feltölthető tartályban lehet biztosítani.

A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítva a melegvizes mosakodás és a konyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

-  Sátorozóhelyek
-  Tűzrakóhely
-  Komposzt WC
-  Zuhanyzó
-  Hálótér
-  Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200





Tilaji-pince
hrsz: 1567

20.



20. TILAJI-pince

Nagytilaj, hrsz: 1567

ÉPÜLETSZERKEZETEK

A telken álló préház tömött vályog szerkezetű, vakolt falakkal és fa nyílászárókkal. A tető cseréppel fedett. A szerkezetek állapota megerősítésre, felújításra szorul.

Javaslatok:

- az eredeti épülettömeg megőrzése
- falak megerősítése, vályogvakolat felújítása, külső-belső meszelés
- nyílászárók, kültéri fa elemek felújítása, festése, történeti szerkezetek megőrzésével
- döngölt földpadló kiegyenlítése
- a padlóburkolatok felújításakor javasolt természetes anyagok (fa, tégl) használata
- az épülethez kapcsolódó pergola építése, asztallal paddal kinti étkezéshez

TELEKHASZNÁLAT

A telek megközelítése autóval lehetséges, a ház az úttól beljebb, a kápolna túloldalán áll. A telek többi részén kaszáló található.

Javaslatok:

- a ház melletti területen zuhanyzó és komposzt wc elhelyezése
- a telek kellemes, árnyékos részein sátorhelyek kijelölése
- tűzrakóhely kialakítása

PINCETEREK

A préház háromosztatú, amihez egy függetlenül megközelíthető helység kapcsolódik. A meglévő berendezési tárgyak megtartásra, felújításra javasoltak, nagy szerepük lehet a régi vidéki hangulat megjelenítésében.

Javaslat:


- az eredeti térstruktúra megőrzése
- étkező-, konyha-, és háló- és tárolótér kialakítása
- étkezőtér felszerelése: mosogató, ivóvíz vételi lehetőség, konyhapult, étkezőasztal, padok, hűtőszekrény
- hálótér felszerelése: fekhely 2 fő részére, tároló szekrények, polcok
- tárolótér felszerelése: táborozáshoz szükséges eszközök - pl. kempingágy, bogrács, száraz fa, fejsze stb.. elhelyezési lehetőségével



A javasolt kültéri elemeket az 1. sz. tábló tartalmazza.

A javasolt beltéri elemeket a 2. sz. tábló tartalmazza.






A présház vidéki szálláshelyként hasznosítható, amennyiben a szálláshely feltételeit szem előtt tartva fejlesztik az épületet. A telek áram és vízellátása jelenleg nem biztosított. Az ivóvíz feltölthető tartályban biztosítható. Az áramellátás napelemek elhelyezésével biztosítható lehet. A folyóvíz kút ásásával és a víz szivattyúzásával lenne megoldható a telken, így biztosítva a melegvizes mosakodás és a konyha működéséhez szükséges feltételeket.

A szálláshely funkciói:

- ▲ Sátorazóhelyek
- 🔥 Tűzrakóhely
- 🚽 Komposzt WC
- 🚿 Zuhanyzó
- 🛏 Hálótér
- 🍳 Konyha-étkezőtér

ALAPRAJZ M 1:200



1. sz. tablók - ajánlás kültéri elemek kialakítására

1/a






Komposzt wc kialakításával kapcsolatban kereshető:
Tógyi Balázs
togyibali@gmail.com



1/c





2. sz. tablók - ajánlás beltéri elemek kialakítására

2/a





2/c



Mitticool termékek: (interneten rendelhetőek: www.mitticool.com)
 - áram nélkül működő vályog hűtőszekrény
 - kerámia víztartály vízszűrővel



Készítették a Hegypásztör Kör és Rápli Pál megbízásából:
Balogh Bákint - okleveles építésmérnök
Füsi Zsófia - okleveles építésmérnök

2019. június